



شماره ثبت ۵۳۳۷۹

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۸۸۴۵

بسمه تعالی

شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن (سهامی خاص)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

برگ استعلام بهاء

شماره استعلام: ۱۴۰۳۰۰۴۴

موضوع: ساخت درب های چوبی مطابق لیست پیوست

این شرکت در نظر دارد موارد ذیل را از طریق تامین کنندگان واجد شرایط خریداری نماید. لذا تقاضا دارد حداقل قیمت پیشنهادی خود را تا روز سه شنبه ساعت ۱۴ بعد از ظهر مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ اعلام فرمایید.

ردیف	شرح کالا	تعداد	قیمت واحد پیشنهادی	جمع قیمت پیشنهادی
۱	ساخت درب چوبی طبق لیست پیوست	۲۷ عدد		
۲				
۳				
۴				
۵				
۶				
	جمع قیمت های پیشنهادی			
	۹٪ مالیات بر ارزش افزوده			
	جمع کل			

سایر شرایط:

آدرس:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

نام و امضای استعلام گیرنده:

محل امضاء و مهر شرکت:

شماره تماس جهت ارسال از طریق واتساپ: ۰۹۱۴۰۰۵۷۸۵۵ و یا فکس به شماره ۰۳۱۵۲۵۷۶۱۹۱ داخلی ۱۰۹

آدرس سایت: info@epcesco.com

آدرس: اصفهان-بلوار شفق-مجموعه اداری ذوب آهن اصفهان- تلفن و دورنگار: ۰۳۱۳۷۸۰۶۶۴۴

آدرس ذوب آهن: اصفهان-۴۵ کیلومتری جاده اصفهان به شهرکرد- کارخانه ذوب آهن اصفهان- ساختمان نبوت- تلفن: ۰۳۱۵۲۵۷۶۱۹۱ و ۰۳۱۵۲۵۷۶۱۹۳

دورنگار: ۰۳۱۵۲۵۷۶۰۷۰-کد پستی: ۸۴۷۷۱۵۳۱۱۱ - Email Address : Pooyesh Sakht@gmail.com



- مطابق با بند ۳ الزامات عمومی فصل بیست و سوم فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۳؛ حدود رواداری ضخامت های درج شده در ردیف های این فصل می تواند تا ۰/۱ میلی متر باشد و از این بابت کسر یا اضافه بهایی منظور نخواهد شد.

- مطابق با بند ۵-۲ الزامات گروه ۵ فصل بیست و سوم فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۳؛ مشخصات فنی ورق های آکریلیک موضوع این ردیف باید حداقل الزامات مندرج در استاندارد ملی ایران به شماره ۱۶۱۲۱ با عنوان ورق پلاستیکی آکریلیکی پلی متیل متاکریلات-ویژگی ها را تأمین نماید.

- مطابق با بند ۵-۶ الزامات گروه ۵ فصل بیست و سوم فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۳؛ در خصوص کارهای اضافی که دارای دستور کار و صورتجلسه انجام عملیات می باشند؛ مبنای اندازه گیری و پرداخت؛ سطح شده کار انجام بدون احتساب موج و یا همپوشانی است و هیچ گونه اضافه بهایی بابت صعوبت، انحنای و مانند آن قابل پرداخت نمی باشد.

۱۸- تهیه و اجرای رنگ نیم پلاستیک روی سطح نهایی سقف های کاذب با ضخامت گچی روکش دار معمولی (کناف) که در محل های غیر آبریز قرار دارند و همچنین روی اندود گچی متقیف شامل: سمباده زنی، لکه گیری، آستر زنی، به جز سقف محل های آبریز که طبق بند مربوطه بصورت روغنی اجرا می گردد.

۱۹- تهیه و اجرای رنگ روغنی روی سطح نهایی سقف های کاذب با ضخامت گچی روکش دار معمولی (کناف) که در محل های آبریز قرار دارند و همچنین روی اندود گچی بژها با زیرسازی کامل، شامل: سمباده زنی، روغن آلیفت، بطلانه کاری، سمباده زنی، آستر، لکه گیری با بطلانه، سمباده زنی روی لکه گیری ها، رنگ رویه تا پوشش کامل سطوح.

۲۰- تهیه و اجرای رنگ روغنی روی کلیه چهارچوب ها، درب ها و نرده های فلزی شامل: سمباده زنی، آستر زنی، ضدزنگ، بطلانه کاری، سمباده زدن، آستر با رنگ روغنی و لکه گیری با بطلانه، سمباده زنی روی لکه گیری ها و رنگ رویه تا پوشش کامل.

- مطابق با بند ۳-۱ الزامات گروه ۳ فصل بیست و پنجم فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۳؛ در خصوص کارهای اضافی که دارای دستور کار و صورتجلسه انجام عملیات می باشند؛ جزئیات های مربوط به آماده سازی و اجرای رنگ ضدزنگ، در ردیف های رنگ روغنی روی سکارتهای فلزی پیتچ نینی، دیده است و از این بابت پرداخت جداگانه ای صورت نمی پذیرد.

۲۱- تهیه، ساخت و نصب درب های چوبی پیش ساخته در محل های مورد نیاز طبق نقشه ها و جزئیات پس از تایید نمونه توسط دستگاه نظارت شامل:

a. کلاف های پیرامونی در از چوب نراد خارجی با سطح مقطع ۳۷ میلی متر در ۶۳ میلی متر.

b. کلاف های افقی میانی در از چوب نراد خارجی با سطح مقطع ۲۰ میلی متر در ۳۷ میلی متر.

c. استفاده از قید از چوب نراد خارجی در محل های مربوط به نصب قفل و لولاها.

d. تهیه، ساخت و جایگذاری شبکه به ابعاد حداکثر ۷۰ میلی متر در ۷۰ میلی متر داخل کلاف چوبی در از فیر به ضخامت حداقل ۳ میلی متر.

امضای معاونت فنی

امضای مسؤول واحد برآورد

امضای تهیه کننده؛ طاهریان

پیشنهاد قیمت و قرارداد منعقد شده اینجانب بر اساس مشخصات فنی خصوصی فوق الذکر، جداول ساختار شکست و نقشه ها و سایر اسناد پیمان میباشد و در ضمن بدینوسیله تطابق اسناد فوق را با یکدیگر تایید می نمایم.
مهر و امضای پیمانکار

مشخصات فنی خصوصی ابنیه

تکمیل ساختمان اصلی مدرسه ذوب آهن شماره ۱ فولادشهر

- e. تهیه و نصب پوشش طرفین در از جنس MDF ترک به ضخامت ۳ میلی متر با پرس کردن.
- f. تهیه و نصب پوشش رویه طرفین در از جنس HDF ترک به ضخامت ۳ میلی متر با پرس کردن.
- g. قابلمه ای نمودن ، تهیه محل درپچه بازدید ، اجرای طرح CNC با طرح مورد تایید دستگاه نظارت و یراق کوبی و نصب درب.
- h. تهیه و اجرای یک دست رنگ نیم پلی استر.
- i. در ضمن الزامیست:

پیمانکار یک لنگه درب اضافی به ازای تعداد مشخص شده در نقشه ها تهیه نماید تا بر طبق ناظر بصورت تصادفی انتخاب و برش زده شود و

تطابق آن با مشخصات کنونی کارخانه

- الزامیست برای فضاها: آلودگی (کلان)، آلودگی (کارگاه)، آلودگی (کامیون و فضاها: مشابه) درجه دید به ابعاد ۲۰ در ۳۰ سانتی متر با زهوار برجسته از ورق پست (پلاستیک شفاف) به ضخامت ۳ میلی متر نصب شود.
- تهیه و نصب ضربه گیر بر روی دیوار پشت درب ها، در تراز کلان اقمی فوقانی درب صورت پذیرد.
- تهیه و اجرای پانچور از ورق آلومینیومی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک به ضخامت حداقل ۶۰ میکرون جهت پایین درب ها طبق جزئیات و در در طرف درب.

الزامیت تعریف حقوق نراد خوان می‌باشد. الزامات عمومی فصل نوزدهم فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۳ رعایت گردد.

- مطابق با بند ۷ الزامات عمومی فصل نوزدهم فهرست بهای واحد باید رشته ایته سال ۱۴۰۳ در خصوص کارهای اضافی که دارای دستور کار و صورتجلسه انجام عملیات می باشد، اندازه گیری کارهای جوی، بر اساس ابعاد درج شده در نقشه ها و مشخصات صورت می پذیرد.

مطابق با بند ۹ الزامات عمومی فصل نوزدهم فهرست نهایی واجبات پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۳؛ در پرت های پیش ساخته چوبی داخلی، باید حداقل الزامات زیر را رعایت کرد: ملی ایران به شماره ۷۲۸ با عنوان «ویژه گلی های دره های پیش ساخته چوبی داخلی» را تأمین نماید.

- ۲-۳ الزامات گروه ۲ فصل نوزدهم فهرست بهای واحد بار در رشته ابنیه سال ۱۴۰۱ در خصوص کارهای اضافی که دارای دستور کار و صورت جلسه انجام عملیات می باشد، بابت طرح دار بودن پوشش روی درهای چوبی، هزینه جداگانه ای منظور نمی گردد.

۲۲- تهیه و نصب کابینت با بدنه و اسکلت فلزی و صفحه رویه و در و کاب ها و بدنه های نمایان از جنس MDF مورد تایید دستگاه نظارت و با مشخصات ذیل:

- بلند و اسکت از ورق گالوانیزه به ضخامت ۷۰ میکرون و عرض کابینت زمینی و دیواری به ترتیب ۵۰ و ۴۰ سانتی متر با رنگ آمیزی سفید آلکیدی اتومبیلی به ضخامت رنگ ۴۰ میکرون.

امضای معاونت فنی

امضای مسؤول واحد برآورد

امضای تهیه کننده: طاهر جان

پیشنهاد قیمت و قرارداد منعقدہ اینجانب بر اساس مشخصات فنی فوق الذکر ، جداول مشخصات فنی و سایر اسناد پیمان میباشد و در ضمن بدینوسیله تطابق اسناد فوق را با یکدیگر تایید می نمایم .
مهر و امضای پیمانکار



- درب ها و بدنه های نمایان از جنس MDF به ضخامت ۱۶ میلی متر درجه یک با مارک پاک چوب یا آرتا.
- صفحه رویه کابینت زمینی از جنس MDF به ضخامت ۵۰ میلی متر درجه یک با رویه ضد خش با مارک گن تاپس.
- لولاها از نوع گازور آرام بند و همچنین پراق آلات مربوطه با تایید دستگاه نظارت.
- تهیه و نصب آبهچکان جهت کابینت دیواری در محل بالای سینک از نوع تمام استیل.
- آب بندی کلیه قسمت ها و درزهای کابینت و ... با چسب سیلیکونی و سایر ابزارهای مورد نیاز با همانگی دستگاه نظارت.

۲۳- تهیه و نصب قفل، دستگیره و لولا و کلیه پراق آلات مناسب و استاندارد برای کلیه درها و پنجره ها طبق نقشه به شرح ذیل:

۱. تهیه و نصب قفل سوئیچی با مارک کابینت یا بهر برند و دستگیره یکسره با مارک E4002 یا E5621 یا E5622 و مارک تیک با مدل های 8012R یا 8042R یا 8062R و مارک کلون مطابق نقشه موجود در مایشگاه اداره کل و لولای قابله ای درهای پیش ساخته چوبی.

۲. با بهره گیری از بند ۱۰ کلیات فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۳، تهیه پراق آلات کارهای فولادی سبک، کارهای آلومینیومی، کارهای چوبی کارهای پلاستیکی و پلیمری و فصل شیشه، به عهد پیمانکار است. جهت کارهای اضافی که دارای دستور کار و صورتجلسه اجرای عملیات باشند، هزینه تهیه و حمل پراق آلات بر اساس فاکتور فروش مورد تایید کارفرما با اعمال ضریب بالاسری به پیمانکار پرداخت می شود. این هزینه مشمول تعدیل آحادها نبوده. سایر ضریب های پیمان به آن تعلق نمی گیرد. و همچنین مطابق با بند ۵ الزامات عمومی فصل ۱۶ و بند ۳ الزامات عمومی فصل ۱۷ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۳؛ دستمزد نصب و جاسازی پراق آلات از هر نوع (تمام ملحقات در یا پنجره، جهت کارهای فلزی سبک و آلومینیومی؛ مانند لولا، دستگیره، بلبرینگ و مغزی و ...) در بهای ریافت های مربوطه لحاظ شده است و همچنین در خصوص کارهای چوبی، دستمزد نصب و پراق کوبی از هر نوع (مانند انواع قفل، دستگیره، کشو مغزی، کشو پستی، لولا و مانند آن) در برآورد اولیه لحاظ گردیده و همچنین جهت کارهای اضافی اخیر که دارای دستور کار و صورتجلسه اجرای عملیات باشند، مطابق با آئین های فصل مربوطه لحاظ خواهد گردید.

مشخصات تجهیزات:

- ۲۴- کلیه آئین های تجهیزات میبایست مورد تایید و تأیید شش تایی طرح های اداره کل باشد.
- ۲۵- تهیه و نصب تخته سبز (گرین برد) مرغوب ساخت شرکت تجهیزات مدارس ایران جهت فضاهای آموزشی (کلاس، کارگاه و آزمایشگاه) به ابعاد ۲/۵ متر در ۱/۲۵ متر طبق نقشه.
- ۲۶- تهیه و نصب آینه یک عدد در هر طبقه به ابعاد ۱/۲۰ * ۵۰/۶۰ با قاب آلومینیوم رنگ الکترواستاتیک و یا پروفیل PVC طبق نقشه.
- ۲۷- تهیه و نصب تابلو بسم الله در کلیه فضاهای آموزشی (کلاس، کارگاه و آزمایشگاه) از نوع MDF به ضخامت ۸ میلی متر با روکش های گلاس به ابعاد ۰/۳۵ * ۱/۲۵ با خطاطی CNC و رنگ آمیزی داخل خطوط و چهار طرف ابزار خورده طبق نقشه.

امضای معاونت فنی

امضای مسئول واحد برآورد

امضای تهیه کننده: طاهریان

پیشنهاد قیمت و قرارداد منعقد اینجانب بر اساس مشخصات فنی خصوصی فوق الذکر، جداول ساختار شکست و نقشه ها و سایر اسناد پیمان می باشد و در ضمن بدینوسیله تطابق اسناد فوق را با یکدیگر تأیید می نمایم.

مهر و امضای پیمانکار